123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
тел./факс:+7 (495) 953-54-94, E-mail: stroyarhit@gmail.com
ОГРН: 5167746198153

№ 141- КП
от « 28 » апреля 2023 г.

Коммерческое предложение на выполнение ремонтных работ по фасадам здания гаражного кооператива "Воронежская 21" в объеме боковой и торцевой стен пандуса (82 м2), а также боковой стены у лестницы на кровлю (21 м2), по адресу: г. Москва, ул. Воронежская, вл.21.

№ п/п	Наименование	Цена (работа и материалы), руб.	Ед. измерения	Кол-во м2, шт.	Стоимость руб., с НДС
1	Демонтаж штукатурки и старой гидроизоляции	500,00	м2	106,00	63 600,00
2	Устройство опалубки на верхнюю часть парапета пандуса в 2 ряда	690,00	м.п.	58,00	48 024,00
3	Заливка опалубки пескобетоном	14 000,00	м3	3,00	50 400,00
4	Устройство желобов ливнестоков	7 500,00	шт.	6,00	54 000,00
5	Расчистка, обеспылевание и грунтовка поверхностей стен под оштукатуривание	1 150,00	м2	106,00	146 280,00
6	Оштукатуривание поверхностей стен с сеткой под гидроизоляцию	2 890,00	м2	106,00	367 608,00
7	Обработка оштукатуренных поверхностей стен полиуретановой гидроизоляционной мастикой серого цвета	4 150,00	м2	106,00	527 880,00
8	Уборка и вывоз мусора в контейнере 8м3	14 000,00	шт.	2,00	33 600,00
ИТОГО, руб.:					**1 291 392,00**

- В стоимости услуг учтены все расходы, включая материалы с доставкой, за исключением используемой воды и электроэнергии;

- Сроки выполнения работ: - 15 рабочих дней.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «СТРОЙАРХИТЕКТУРА» Брюхов А.Д.